



ЭЛЕКТРОЩИТ
САМАРА

ДЕПАРТАМЕНТ СЕРВИСА

Регламент проведения Шеф-Наладочных Работ

Версия: 01

Дата: 30.11.2020



Регламент проведения Шеф-Наладочных Работ



(activity INIBS)


Согласовано:

Ярковская Л.Д.
Директор Департамента Сервиса АО «ГК «Электрощит»-ТМ
Самара»

Еременчук Б.В.
Руководитель Центра Управления Сервисными Услугами АО «ГК
«Электрощит»-ТМ Самара»

Подпись, дата



14.12.2020

 ЭЛЕКТРОЩИТ САМАРА	ДЕПАРТАМЕНТ СЕРВИСА	Версия: 01
	Регламент проведения Шеф Наладочных Работ	Дата: 30.11.2020

Регламент по выполнению услуг шеф-наладочных работ (ШНР).

Шеф-наладочные работы - набор экспертно-консультационных услуг, надзор и контроль со стороны производителя оборудования или по его поручению уполномоченного предприятия, за выполнением специалистами Заказчика следующих видов работ и деятельности:

- Проверка расключения междушкафных связей в соответствии с заводской документацией.
- Проверка комплектности и визуальный осмотр микропроцессорных защит, преобразователей тока, напряжения, контроллеров присоединения, приборов дуговой защиты, трансформаторов, изоляторов и другого оборудования, согласно комплектации и спецификации, на наличие повреждений при транспортировке и монтаже.
- Контроль при проверке правильности работы схем вторичных соединений,
- автоматики, защитных функций, осуществляемой работниками наладочной организации.
- Осмотр оборудования и качества его подготовки к высоковольтным испытаниям.
- Контроль за проведением высоковольтных испытаний оборудования.
- Корректировка, при необходимости, принципиальных схем, сделанная пусконаладочной организацией.
- Комплексная проверка работы вторичных цепей, оперативных блокировок, узлов заземления, управления приводами аппаратов сотрудниками наладочной организации в объеме конкретного заказа и комплектации.

Документы, оформляемые на данном этапе: При выявлении замечаний в схемах, выявлении несоответствий оборудования составляется Акт по форме ОС-16 с приложением схем и указанием замечаний.

По завершению данного этапа работ составляется Акт сдачи - приёмки шеф-наладочных работ.

